

Comune di Scafati
Provincia di Salerno

pag. 1

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO
E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

OGGETTO:

COMMITTENTE: ACSE SpA

Data, 07/03/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Sicignano



IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 E.03.10.20.a	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: in fondazione SOMMANO...	m3	95,05			
2 E.03.30.10.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi sem-plici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. SOMMANO...	m2	10,00			
3 E.03.40.20.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli direte elettrosaldato a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldato maglia da 8 mm/20/20 SOMMANO...	kg	7'759,97			
4 E.12.10.10.b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bitumi-noso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm SOMMANO...	m2	950,51			
5 E.12.70.10.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bitumino-so a solvente in quantità non inferiore a 300 g/m² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili SOMMANO...	m2	950,51			
6 E.13.110.30.a	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9÷12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose SOMMANO...	m2	950,51			
7 NP1	Messa in quota vasche di prima pioggia - compreso ogni onere e magistero SOMMANO...	a corpo	1,00			
8 U.04.20.250.	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi di-mensione, forma e classe di carrabilità					
	A RIPIORTARE					

